

## Information nach § 19 Abs. 5 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung

### 1 Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name: Gemeinde Erlau, vertr. d.d. BM Peter Ahnert  
Straße: Niedercrossen 45  
PLZ, Ort: 09306 Erlau  
Telefon: 03727/94580  
Telefax: 03727/945820  
E-Mail: [info@gemeinde-erlau.de](mailto:info@gemeinde-erlau.de)  
Internet: [www.gemeindeerlau.de](http://www.gemeindeerlau.de)

### 2 Vergabeverfahren

Beschränkte Ausschreibung

### 3 Auftragsgegenstand

Energetische Sanierung Kita Schweikershain  
01 Abbrucharbeiten  
02 Maurer- und Putzarbeiten  
03 Tischlerarbeiten  
04 Fliesenleger – und Trockenbauarbeiten  
05 Sanitärinstallationen

### 4 Ort der Ausführung

Zur Mühle 7, 09306 Erlau OT Schweikershain

### 5 Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung

- Abbruch Mauerwerk ca. 3 m<sup>3</sup>
- Abbruch Trockenbauvorwandmontagen
- Türöffnung herstellen
- Abbruch Decke ca. 30 m<sup>2</sup>
- Fliesen abschlagen ca. 10 m<sup>2</sup>
- Öffnungen ausmauern ca. 3 m<sup>3</sup>
- Putz aufbringen ca. 20 m<sup>2</sup>
- Haftgrund/ Spachtelputz aufbringen ca. 45 m<sup>2</sup>
- Vollwärmeschutzfassade herstellen Styropor 160 mm, ca. 32 m<sup>2</sup>/ 100 mm, ca. 15 m<sup>2</sup>
- Ringbalken über Mauerwerk herstellen, 10 m
- Ausgleichsbeton auf vorhandene Bodenplatte aufbringen, Stärke 15 cm, ca. 10 m<sup>2</sup>
- Bitumenschweißbahn auf Bodenplatte aufbringen, ca. 10 m<sup>2</sup>
- Außentreppenstufen aus Beton herstellen, 2 Stück inkl. Fußabtreter
- Fenstereinbau 4 Stück
- Hauseingangstür Kunststoff mit Glasausschnitt
- Innentüren Röhrenspanplatte mit Holzdecor Kunststoff
- Holzbalkendecke 12/16 cm, ca. 32 m<sup>2</sup>
- Trockenbauwandvorwandmontage aus CW-Profilen, ca. 15 m<sup>2</sup>
- Trockenbaudecke abgehängen ca. 50 cm unter Decke, ca. 10 m<sup>2</sup>
- Grundierung Trockenbau für Fliesenarbeiten, ca. 50 m<sup>2</sup>

- Abdichtung Boden und Anschluss Planschwanne mittels PVC, ca. 12 m<sup>2</sup>
- Bodenfliesen liefern und verlegen, ca. 40 m<sup>2</sup>
- Fugen mit Silikon abdichten, ca. 60 m
- Sockelfliesen liefern und verlegen, ca. 40 m
- Einbau Fußbodendämmung Styropor 28 cm, ca. 30 m<sup>2</sup>
- Zementestrich ZE 25 auf Styropor, ca. 30 m<sup>2</sup>
- Neuverlegung aller Grundleitungen
- Anschluss Waschbecken, WC's
- Lieferung und Montage Spiel- und Waschlandschaft

## **6 voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung**

Fertigstellung der Leistungen bis: Ende Juli 2018